



浙品码



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L12972

浙微测
FSDA Testing



检验/检测报告

TEST REPORT



受理编号: M260117-26

样品名称: 沃联隔膜泵

委托单位: 佛山市沃联电气有限公司

检测类别: 一般委托

浙江弗里斯检测技术有限公司

Zhejiang Fries Testing Technology Co., Ltd.



检验/检测报告

报告编号: FM260117-26 (XG1)

第 1 页 / 共 4 页

样品名称	沃联隔膜泵	样品编号	M260117-26
检验项目	理化指标共 19 项	样品数量	20 个
样品规格/型号	WL*	样品商标	沃联
样品颜色/性状	固体	接样日期	2026 年 01 月 17 日
生产日期或批号	2026-1-5	完成日期	2026 年 02 月 28 日
样品材质	PA66+40GF, EPDM, TPV	检测类别	一般委托
采样单位	/		
生产单位	佛山市沃联电气有限公司		
委托单位	佛山市沃联电气有限公司		
委托单位地址	广东省佛山市顺德区伦教街道熹涌村裕成一路 6 号 6 栋 6 楼 701		

检测结论:

根据《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)和《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023),对受理编号为 M260117-26 的样品进行卫生安全性检验,检验结果见附表。

检验方法采用《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标》(GB/T 5750.4-2023)、《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分:金属和类金属指标》(GB/T 5750.6-2023)、《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分:有机物综合指标》(GB/T 5750.7-2023)、《生活饮用水标准检验方法 第 8 部分:有机物指标》(GB/T 5750.8-2023)、《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分:消毒副产物指标》(GB/T 5750.10-2023);样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)附录 A 进行;样品浸泡水采用附录 A 1.3.1 节配制;浸泡时间 $24\text{h} \pm 1\text{h}$,浸泡温度 $25^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

结论如下:

卫生安全性检验:

结果表明:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数(以 O_2 计)、砷、镉、铬(六价)、铝、铅、汞、三氯甲烷、挥发酚类(以苯酚计)、四氯化碳、钡、锑和锡指标均符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》(2001)和《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)对饮用水输配水设备的要求。

以下空白

编制:

胡贞

审核:

张华

批准:

余右靖



检验/检测报告

报告编号: FM260117-26 (XG1)

第 2 页 / 共 4 页

样品名称	沃联隔膜泵	接样日期	2026 年 01 月 17 日
检验项目	理化指标共 19 项	完成日期	2026 年 02 月 28 日

表 1: 检验结果

序号	测定项目	单位	卫生规范要求	检验结果			单项判定
				对照	样品 1	样品 2	
1	色度	度	增加量 ≤ 5	< 5	< 5	< 5	合格
2	浑浊度	NTU	增加量 ≤ 0.2	< 0.1	< 0.1	< 0.1	合格
3	臭和味	描述	无异臭、异味	无异臭和 异味	无异臭和 异味	无异臭和 异味	合格
4	肉眼可见物	描述	不产生任何肉眼 可见碎片杂物等	无肉眼可 见的碎片 杂物	无肉眼可 见的碎片 杂物	无肉眼可 见的碎片 杂物	合格
5	pH	/	改变量 ≤ 0.5	8.02	8.03	8.04	合格
6	溶解性总固体	mg/L	增加量 ≤ 10	160	162	162	合格
7	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	mg/L	增加量 ≤ 1	0.35	0.60	0.62	合格
8	砷	mg/L	增加量 ≤ 0.001	0.00031	0.00035	0.00036	合格
9	镉	mg/L	增加量 ≤ 0.0005	< 0.00006	< 0.00006	< 0.00006	合格
10	铬(六价)	mg/L	增加量 ≤ 0.005	< 0.004	< 0.004	< 0.004	合格
11	铝	mg/L	增加量 ≤ 0.02	0.0019	0.0026	0.0027	合格
12	铅	mg/L	增加量 ≤ 0.001	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	合格
13	汞	mg/L	增加量 ≤ 0.0002	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	合格
14	三氯甲烷	$\mu g/L$	增加量 ≤ 6	2.6	5.7	5.8	合格
15	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	增加量 ≤ 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	合格
16	钡	mg/L	增加量 ≤ 0.05	0.0014	0.0023	0.0021	合格
17	锑	mg/L	增加量 ≤ 0.0005	< 0.00007	< 0.00007	< 0.00007	合格
18	锡	mg/L	增加量 ≤ 0.002	< 0.00009	< 0.00009	< 0.00009	合格

以下空白

编制:

胡

审核:

张

批准:

余

(盖章)

检验检测专用章

2026 年 03 月 31 日

FSDA4-QA-075III01/03

检验/检测报告

报告编号: FM260117-26 (XG1)

第 3 页 / 共 4 页

样 品 名 称	沃联隔膜泵	接 样 日 期	2026 年 01 月 17 日
检 验 项 目	理化指标共 19 项	完 成 日 期	2026 年 02 月 28 日

续表 1: 检验结果

序号	测定项目	单位	卫生规范要求	检验结果			单项判定
				对照	样品 1	样品 2	
19	四氯化碳	μg/L	增加量≤0.2	<0.1	<0.1	<0.1	合格

以下空白

编制:

胡

审核:

张

批准:

余



检验/检测报告

报告编号: FM260117-26 (XG1)

第 4 页 / 共 4 页

样品照片:



以下空白

报 告 说 明

1、对检验/检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本公司提出。

2、本公司保证检测的公正性，对检测数据负责，并对委托方提供的样品和技术资料保密。

3、委托方对所提供的技术资料 and 样品的真实性负责。

4、不得部分复制本检测报告。

5、本检验/检测报告无“检验检测专用章”或本公司公章无效；本检测报告无授权签字人签字无效；涂改无效。

6、一般情况，委托检测仪对来样负责。

7、报告中未加 CMA 标志时，检测数据和结果仅供科研，教学或内部质量控制之用。

注：本报告替代 2026 年 02 月 28 日签发的 FM260117-26 报告，原报告作废。

地 址：浙江省慈溪市白沙路街道三北大街 2588 号
邮政编码：315300
电 话：0574-63038712/63120007
传 真：0574-63038713
邮 箱：company@china-fsda.com
网 址：www.china-fsda.com